

GRAĐEVINSKI RADOVI				
<i>Opis stavke</i>	<i>Mjerna jedinica</i>	<i>Količina</i>	<i>Jedinična cijena</i>	<i>Ukupna cijena</i>
ZEMLJANI RADOVI				
<i>Strojni iskop zemlje i postojećeg materijala na dijelu površine predviđene za opločenje betonskim opločnicima u debljini od 15 cm sa grubim planiranjem. Obračun po m3 u sraslom stanju.</i>	<i>m3</i>	<i>32,25</i>	<i>55,00</i>	
<i>Strojni iskop zemlje i postojećeg materijala na dijelu površine predviđene za humusiranje u debljini od 20 cm sa grubim planiranjem. Obračun po m3 u sraslom stanju.</i>	<i>m3</i>	<i>41,00</i>	<i>55,00</i>	
<i>Utovar i udvoz preostalog materijala na legalnu deponiju. Sve troškove zbrinjavanja viška materijala te lokaciju i uređenje deponije snosi Izvođač.</i>	<i>m3</i>	<i>73,25</i>	<i>30,00</i>	
<i>Izrada podloge ispod kolničkih konstrukcija šetnica iz sloja kamenog agregata, zrna od 0-31,5 mm, sa planiranjem i zbijanjem do MS>50MN/m2, sve komplet po m3.</i>	<i>m3</i>	<i>64,50</i>	<i>135,00</i>	
<i>Izrada podloge završnog sloja ispod betonskih opločnjaka šetnica iz sloja kamenog agregata, zrna od 4-8 mm, debljina 5 cm sa izravnjavanjem, sve komplet po m3.</i>	<i>m3</i>	<i>10,75</i>	<i>150,00</i>	

<i>Dobava i ugradnja humusa na zelenim površinama u debljini sloja od 40 cm sa sijanjem trave.Obračun po m3.</i>	<i>m3</i>	<i>82,00</i>	<i>40,00</i>	
<i>Polaganje geotekstila ispod podloga kolnika na šetnicama, s preklomom 15 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svega potrebnog materijala, te ugradnju.</i>	<i>m2</i>	<i>215,00</i>	<i>12,00</i>	
A. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				
BETONSKI RADOVI				
<i>Ugradnja gotovih bet. rubnjaka u betonsku podlogu C 25/30. Rubnjaci dimenzija 50x20x8 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svega potrebnog materijala, te ugradnju. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.</i>	<i>m1</i>	<i>30,00</i>	<i>105,00</i>	
<i>Ugradnja gotovih bet. rubnjaka u betonsku podlogu C 25/30. Rubnjaci dimenzija 100x25x18 cm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svega potrebnog materijala, te ugradnju. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.</i>	<i>m1</i>	<i>1,00</i>	<i>185,00</i>	
<i>Polaganje gotovih opločnika na šetnicama, deb. 6 cm na pripremljenu podlogu. Gornji habajući sloj je izveden od materijala koji čini njihovu protukliznost. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu svega potrebnog materijala, te ugradnju. Obračun po m2 gotove površine.</i>	<i>m2</i>	<i>215,00</i>	<i>140,00</i>	
<i>Fugiranje betonskih opločnjaka kvarcnim pijeskom. Zrna od 0-2 mm. Obračun po m2 kompletnog zahvata.</i>	<i>m2</i>	<i>215,00</i>	<i>4,00</i>	
<i>Izrada armirano betonskih stepenica koje spajaju novo opločenu površinu sa šetnicom uz rijeku Krapinčicu. Stavkom je obuhvaćeno iskop za izradu temelja, izrada temelja, oplata, armatura i beton za stepenice. Ponuđene stepenice su u dimenzijama širine 120cm, te dužine kraka do 3m debljine ploče 15cm od betona C30/37 sa dodatkom protiv soli. (Ograda nije uključena). Obračun po kom.</i>	<i>kom</i>	<i>1,00</i>	<i>3.800,00</i>	

<i>Dobava betonske cijevi i izrada slivnika za odvodnju oborinske vode sa betonskih opločnika. Stavka uključuje dobavu betonske cijevi fi 40 cm, obetoniravanje cijevi betonom, dobavu i ugradnju slivničke rešetke za pješačke površine, te izradu spoja fi160 na postojeću kanalizaciju, sa dužinom spoja do 15m. Obračun po komadu.</i>	<i>kom</i>	<i>2,00</i>	<i>3.200,00</i>	
B. BETONSKI RADOVI UKUPNO:				
UKUPNO				
PDV 25%				
UKUPNO SA PDV				